



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA ȘINCAI

Comuna ȘINCAI, localitatea Șincai, str.Principală nr. 156
Județul Mureș, cod poștal 547595

Telefon/Fax: 0265 –427 201 [e-mail: sincai@cjmures.ro](mailto:sincai@cjmures.ro)

Nr. 2092 Din 23.08.2019



PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai lucrărilor de reparații și întreținere șanțuri și trotuare din localitatea Șincai, comuna Șincai, Județul Mureș

Având în vedere prevederile:

- Referatul de aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai lucrărilor de reparații și întreținere șanțuri și trotuare din localitatea Șincai, comuna Șincai, Județul Mureș înregistrată sub nr.2092 / 23.08.2019
 - raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Șincai înregistrată sub nr.2093 / 23.08.2019
 - Art. 44 alin. 1 din Legea privind Finanțele Publice Locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare
 - art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în Administrația publică, republicată
 - art. 139, alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
 - Art. 129 alin. (2) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
 - Art. 129 alin. (4) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
- În temeiul:
- Art. 129 alin. (4) lit. d) și art. 196, alin.(1), lit."a" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico – economici ai lucrărilor de reparații și întreținere șanțuri și trotuare din localitatea Șincai, comuna Șincai, Județul Mureș astfel:

Lucrare	Indicator tehnic	Indicator economic
Realizare trouar	800 mp	132.338,21 lei cu TVA
Realizare șanț	600 ml	86.763,83 lei cu TVA
TOTAL LUCRARE		219.102,04 lei cu TVA

- Art. 2.** Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei ȘINCAI și compartimentul financiar contabil al Comunei Șincai.
- Art. 3.** Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei ȘINCAI, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei ȘINCAI și Instituției Prefectului Județului Mureș.

Primar
Grigore HUZA

Avizat pentru legalitate
Secretar,
Suciu Ludovica Emilia



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA ȘINCAI

Comuna ȘINCAI, localitatea Șincai, str.Principală nr. 156
Județul Mureș, cod poștal 547595

Telefon/Fax: 0265 –427 201 e-mail: sincai@cjmures.ro

Nr. 2092 Din 28.08.2019



Referat de aprobare
pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai lucrărilor de reparații și întreținere
șanțuri și trotuare din localitatea Șincai, comuna Șincai, Județul Mureș

Stimați consilieri,

Asigurarea scurgerii apelor este o problemă esențială în localitatea ȘINCAI, la momentul actual șanțurile și trotuarele de pe amplasamentele descrise în Memoriul atașat prezentei Note de fundamentare aflându-se într-o continuă stare de degradare, în unele locuri fiind colmatate sau practic inexistente. Există sectoare de drum unde inexistența șanțurilor a condus la infiltrarea apei în carosabil, săpând aproape de fundația drumului.

În prezent trotuarele propuse pentru amenajare sunt realizate din dale de beton deteriorate cu lățimea existentă între 0,5 – 1 ml.

Asigurarea scurgerii apelor se realizează prin intermediul unor șanțuri din pământ, pe alocuri colmatate.

Traseul propus se suprapune peste cel existent și este format din succesiuni de aliniamente și curbe.

S-a urmărit în totalitate traseul existent pentru evitarea lucrărilor de terasamente suplimentare.

- lățimea platformei trotuarelor - 1,10 m;
- lățimea părții carosabile a trotuarelor - 1,00 m;
- panta transversală a trotuarelor - 1,50 %;

La realizarea lucrărilor se va ține cont de realizarea scurgerii apelor prin adoptarea celor mai optime soluții în acest scop, cât și de poziția rețelelor aeriene și subterane existente.

Sistemul rutier propus pentru trotuar este următorul:

- Strat de fundație din balast de 20 cm grosime
- Strat suport din nisip de 5 cm grosime (după compactare)
- Strat de uzură din pavaj executat din dale prefabricate de beton (autoblocante – dublu T) de 6 cm grosime
- Încadrare strat de uzură din pavaj cu borduri prefabricate de beton 5 cm grosime

Principalele lucrări de intervenții sunt:

- Se va executa desfacerea trotuarelor existente
- Se va executa săpătură de cca. 30 cm
- Se va executa fundația de balast de 20 cm grosime
- Se va așeza un pat de nisip de 5 cm grosime (după compactare)
- Se va executa pavajul din dale prefabricate de beton (autoblocante – dublu T) de 6 cm grosime
- Se va realiza încadrarea trotuarelor cu borduri prefabricate de beton 5 x 25 cm pe toată lungimea trotuarului (stânga / dreapta, după caz)

Cantitățile estimate de lucrări necesare pentru realizarea **unui mp de trotuar** la condițiile descrise anterior sunt:

- Desfacere trotuare existente – 1 mp (L*I) / (1,00*1,00)
- Săpătură manuală – 0,3 mc / mp (L*I*h) / (1,00*1,00*0,30)
- Fundație de balast 20 cm grosime – 0,2 mc / mp (L*I*h) / (1,00*1,00*0,20)
- Pat de nisip 5 cm grosime după compactare – 0,07 mc / mp (L*I*h) / (1,00*1,00*0,07)
- Pavaj autoblocant cu închidere dubla, cu cant, 200x165x60 mm, gri – estimativ 30 buc / mp

- borduri prefabricate de beton 5x20x100 cm – 4 buc / mp (stânga / dreapta) așezate pe fundație de beton 10x20 cm

Conform Datelor finale din Memoriul tehnico-economic justificativ atașat prezentei indicatorii tehnico-economici ai lucrărilor sunt:

Lucrare	Indicator tehnic	Indicator economic
Realizare trouar	800 mp	132.338,21 lei cu TVA
Realizare șanț	600 ml	86.763,83 lei cu TVA
TOTAL LUCRARE		219.102,04 lei cu TVA

În vederea demarării lucrărilor de reparații și întreținere șanțuri și trotuare din localitatea Șincai, este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici stabiliți conform datelor prezentate mai sus și justificate în memoriul atașat prezentei Note.

Indicatorii tehnico – economici ai investiției sunt:

Lucrare	Indicator tehnic	Indicator economic
Realizare trouar	800 mp	132.338,21 lei cu TVA
Realizare șanț	600 ml	86.763,83 lei cu TVA
TOTAL LUCRARE		219.102,04 lei cu TVA

durata estimată de execuție a obiectivului de investiții: Maxim 3 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor

sursa de finanțare: Bugetul local al Comunei Șincai

Stimați consilieri,

Vă prezint spre analiză și aprobare,

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai lucrărilor de reparații și întreținere șanțuri și trotuare din localitatea Șincai, comuna Șincai, Județul Mureș

Primar
Grigore HUZA



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA ȘINCAI
Comuna ȘINCAI, localitatea Șincai, str.Principală nr. 156
Județul Mureș, cod poștal 547595
Telefon/Fax: 0265 –427 201 [e-mail: sincai@cjmures.ro](mailto:sincai@cjmures.ro)
Nr. 2093 Din 23.08.2019



RAPORT DE SPECIALITATE

La Proiectul de H.CL. pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai lucrărilor de reparații și întreținere șanțuri și trotuare din localitatea Șincai, comuna Șincai, Județul Mureș

În conformitate cu prevederile

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
- art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în Administrația publică, republicată
- art. 139, alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
- Art. 129 alin. (2) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
- Art. 129 alin. (4) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Proiectul de hotărâre propus de Primarul Comunei Șincai pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai lucrărilor de reparații și întreținere șanțuri și trotuare din localitatea Șincai, comuna Șincai, Județul Mureș a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Contabil,
Dan Cristian ONAC